Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Cheville BRPF

Fixation de câbles de réseau avec BRPF pour l'ITE



Cheville BRPF

Description

- Fixation de câbles de réseau avec BRPF pour l'isolation par l'extérieur.
- Cheville Ø 10 + vis double filet Ø7 - M8.
- Contenu : 6 chevilles, 6 vis double filet, 6 rondelles filetées M8, 6 BRPF, 1 écrou (pour faire contre-écrou) et une clé de vissage.

Les + produits

- La rondelle filetée empêche l'écrasement de l'isolant.
- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fixation possible avant ou après l'isolation thermique par l'extérieur.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein / Pierre



Brique pleine



Parpaing



Brique creuse



Béton cellulaire

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
CHEV. BRPF 10 X 200 Sachet de 6	A134280	Sachet de 6	5 sachets	200 mm
CHEV. BRPF 10 X 240 Sachet de 6	A134285	Sachet de 6	5 sachets	240 mm
CHEV. BRPF 10 X 280 Sachet de 6	A134290	Sachet de 6	5 sachets	280 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PERÇAGE		ISOLATION MINI-MAXI	
		CREUX	PLEIN	CREUX	PLEIN
Ø10 + VIS Ø7	200 mm	Ø10	Ø11	40-70 mm	90-120 mm
	240 mm	Ø10	Ø11	80-110 mm	130-160 mm
	280 mm	Ø10	Ø11	120-150 mm	170-200 mm